

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	<u>Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach</u>		
Straße	<u>Rummelstr. 15-19</u>		
PLZ, Ort	<u>67685 Weilerbach</u>		
Telefon	<u>+49 63 74/92 22 82</u>	Fax	
E-Mail	<u>kai.germann@vg-weilerbach.de</u>	Internet	<u>www.vg-weilerbach.de</u>

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer H02.04/2026

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ elektronisch
- ☒ in Textform
- ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- ☐ schriftlich

d) Art des Auftrags

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Schulstraße 6 , 67685 Weilerbach

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Die Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach schreibt im Namen und Rechnung der Ortsgemeinde Weilerbach auf Grundlage der VOB/A die Elektroarbeiten für die energetische Sanierung des Bürgerhauses in Weilerbach öffentlich aus.
Im westlichen fallen folgende Leistungen an:

1 ELEKTROTECHNIK**1.1 Demontage**

- 1.1.1 Aufmass der zu demontierten Teile 3stk
- 1.1.2 Demontage und Entsorgung von Installationsgeräten 115stk
- 1.1.3 Demontage und Entsorgung einer Stahlblechwandverteilung 4stk
- 1.1.4 Demontage und Entsorgung von Kanälen aus Hart-PVC 60x100 mm 40m
- 1.1.5 Demontage und Entsorgung von Kunststoff-Isolierrohr bis M25 70m
- 1.1.6 Demontage und Entsorgung von Kunststoff-Isolierrohr M32 35m
- 1.1.7 Demontage und Entsorgung von C-Profileschienen 3kg
- 1.1.8 Demontage von nicht mehr benötigten Kabeln / Leitungen AP bis D=12 mm 2.000m
- 1.1.9 Demontage von nicht mehr benötigten Kabeln / Leitungen AP D=12 bis D=17mm 2.200m
- 1.1.10 Demontage und Entsorgung von Leuchten inkl. Leuchtmittel 54stk
- 1.1.11 Demontage und Entsorgung von Leuchten inkl. Leuchtmittel und PCB-Haltigen Kondensatoren 10stk
- 1.1.12 Demontage Wandlautsprecher, Einlagern und Wiedermontage 10stk
- 1.1.13 Demontage Wechselrichter, Montage in einem anderen Raum 1stk
- 1.1.14 Demontage und Entsorgung Kompensationsanlage 1psch
- 1.1.15 Freischalten der Bestandsanlage 1psch

1.2 Verteilungen und Zubehör

- 1.2.1 Standschrank, IP55, 2050x1300x275mm 1stk
- 1.2.2 Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID 4stk
- 1.2.3 Leistungsschalter Baugröße h3+P250 3x200A 50kA 1stk
- 1.2.4 Lasttrennschalter 3polig 80A modular 1stk
- 1.2.5 NH1-Sicherungs-Lastschaltleiste 250A 1stk
- 1.2.6 NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160A 4stk
- 1.2.7 NH000-Sicherungs-Lasttrennschalter 100A (Sammelschiene 60mm) 6stk
- 1.2.8 Automatische Umschalter 4x250A 1stk
- 1.2.9 Umbau für Notstromversorgung 1stk
- 1.2.10 Kombi-Ableiter für TN-C-System 1stk
- 1.2.11 Überspannungsschutz-Ableiter 1stk
- 1.2.12 D02 Lasttrennschalter 3polig 63A schaltbar 21stk
- 1.2.13 Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter B-10A; 10kA 4stk
- 1.2.14 Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4pol. C-32A 3stk
- 1.2.15 Fehlerstromschutzschalter 4pol. 40/30mA 5stk
- 1.2.16 Leitungsschutzschalter 1pol. B10A, 6kA 12stk
- 1.2.17 Leitungsschutzschalter 1pol. B16A, 6kA 34stk
- 1.2.18 Leitungsschutzschalter 3pol. B 16 A, 6kA 2stk
- 1.2.19 Leitungsschutzschalter 3pol. C 16 A, 6kA 2stk
- 1.2.20 Leitungsschutzschalter 3pol. C 32 A, 6kA 2stk
- 1.2.21 Motorschutzschalter Gr.1, 6,3-10A 2.5M 1stk
- 1.2.22 Schütz Brummfrei 40A 4S 230V 1stk
- 1.2.23 Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V 2stk
- 1.2.24 Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr 1stk
- 1.2.25 Digitale Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A 1stk
- 1.2.26 Klingeltrafo 230V/8+12V 16VA 1stk
- 1.2.27 Thermostat Hutschienenmontage 1stk
- 1.2.28 Wandschrank, IP44, 1100x1050x205mm 1stk
- 1.2.29 Kompaktschalter, 63A, 4 Schließer 1stk
- 1.2.30 Überspannungsschutz-Ableiter 1stk
- 1.2.31 D02 Lasttrennschalter 3polig 63A schaltbar 9stk
- 1.2.32 Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter B-16A; 6kA 3stk
- 1.2.33 Fehlerstromschutzschalter 4pol. 40/30mA 4stk
- 1.2.34 Leitungsschutzschalter 1pol. B10A, 6kA 9stk
- 1.2.35 Leitungsschutzschalter 1pol. B16A, 6kA 20stk
- 1.2.36 Leitungsschutzschalter 3pol. B 32 A, 6kA 5stk
- 1.2.37 Kontrollrelais zur Phasenüberwachung 3p. 1stk
- 1.2.38 Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr 1stk
- 1.2.39 Wandschrank, IP44, 1100x550x205mm 1stk
- 1.2.40 Kompaktschalter, 63A, 4 Schließer 1stk
- 1.2.41 Überspannungsschutz-Ableiter 1stk
- 1.2.42 D02 Lasttrennschalter 3polig 63A schaltbar 7stk
- 1.2.43 Fehlerstromschutzschalter 4pol. 40/30mA 2stk
- 1.2.44 Leitungsschutzschalter 1pol. B10A, 6kA 5stk
- 1.2.45 Leitungsschutzschalter 1pol. B16A, 6kA 12stk
- 1.2.46 Leitungsschutzschalter 3pol. B 32 A, 6kA 2stk
- 1.2.47 Kontrollrelais zur Phasenüberwachung 3p. 1stk
- 1.2.48 D02 Lasttrennschalter 3polig 63A schaltbar 3stk
- 1.2.49 Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter B-16A; 6kA 2stk
- 1.2.50 Leitungsschutzschalter 1pol. B10A, 6kA 5stk
- 1.2.51 Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr 1stk
- 1.2.52 Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 10kA B-16A 4stk
- 1.2.53 Leitungsschutzschalter 1pol. B10A, 6kA 4stk
- 1.2.54 Leitungsschutzschalter 1pol. B16A, 6kA 14stk
- 1.2.55 Leitungsschutzschalter 3pol. B 32 A, 6kA 2stk
- 1.2.56 Kontrollrelais zur Phasenüberwachung 3p. 4stk

1.3 Gebäudeautomation

- 1.3.1 Spg. Versorg. 1 Ausg, 1 Drossel, 640mA 1stk
- 1.3.2 Router IP/KNX 1stk
- 1.3.3 Überspannungsschutz 2-polig 1stk
- 1.3.4 Programmierschnittstelle 1stk
- 1.3.5 Schalt-/Jalousieaktor KNX 4/2fach, 4A 4stk

- 1.3.6 KNX DALI-Gateway, 2fach, Basic, REG 1stk
- 1.3.7 Applikationsbaustein Logik, REG 3stk
- 1.3.8 Binäreingang 10-fach 1stk
- 1.3.9 KNX Touch Control Bedientableau 3,5" 3stk
- 1.3.10 Positionsschalter 3stk
- 1.3.11 Erstellen eines Pflichtenheftes mit allen Schalt- und Steuerfunktionen der Anlage. 1psch
- 1.3.12 Anwenderspezifische Software 1psch
- 1.3.13 KNX Parametrierung und Inbetriebnahme 1psch
- 1.3.14 Erstellen ETS File 1psch

1.4 Kabel und Leitungen

- 1.4.1 Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 3x1,5mm² auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 43 kg/km 1.500m
- 1.4.2 Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 5x1,5mm² auf Kabelbühnen usw. 3.000m
- 1.4.3 Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 3x2,5mm² auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 72 kg/km 3.800m
- 1.4.4 Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 5x2,5mm² auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 120 kg/km 600m
- 1.4.5 Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 5x4mm² auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 192 kg/km 250m
- 1.4.6 Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 5x6mm² auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 228 kg/km 250m
- 1.4.7 Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 5x16mm² auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 768 kg/km 250m
- 1.4.8 PVC-Kabel NYY-J 3x2,5 mm² auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 72 kg/km 350m
- 1.4.9 PVC-Kabel NYY-J 5x2,5 mm² auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 120 kg/km 150m
- 1.4.10 PVC-Kabel NYY-J 5x10 mm² auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 480 kg/km 300m
- 1.4.11 Telekommunikations Innenkabel J-Y (St)Y 2x2x0.8 auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 21 kg/km 700m
- 1.4.12 Telekommunikations Innenkabel J-Y (St)Y 4x2x0.8 auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 41 kg/km 500m
- 1.4.13 Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC, 1500 MHz 1.000m
- 1.4.14 Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC, 1500 MHz 300m
- 1.4.15 LWL-Außenkabel mit Nagetierschutz A-DQ(ZN)B2Y 12 Multimode G50/125 150m
- 1.4.16 Brandmeldeleitung J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 41 kg/km 3.100m
- 1.4.17 Brandmeldeleitung JE-H(St)H 4x2x0,8 mm auf Kabelbühnen usw. Cu-Zahl: 45 kg/km Verkabelung Funktionserhalt 1.750m
- 1.4.18 Halogenfreies Sicherheitskabel 0,6/1 kV N2XH-FE 180/E30 1.000m
- 1.4.19 BUS Leitung E-Bus 4x2x0,8mm auf Kabelbühnen usw.; Cu-Zahl: 41 kg/km 400m
- 1.4.20 Fernmelde-Außenkabel A-2YF(L)2Y 2x2x0.8 im Leerrohr usw. Cu-Zahl: 21 kg/km 200m
- 1.4.21 Fernmelde-Außenkabel A-2YF(L)2Y 4x2x0.8 Verkabelung Licht- und Tontechnik Licht- und Tontechnik 200m
- 1.4.22 DMX Kabel 9stk
- 1.4.23 DMX Kabel 6stk
- 1.4.24 DMX Kabel 4stk
- 1.4.25 DMX Kabel 4stk
- 1.4.26 DMX Kabel 4stk
- 1.4.27 DMX Kabel 4stk
- 1.4.28 DMX Kabel 4stk
- 1.4.29 DMX Kabel 4stk
- 1.4.30 Lautsprecherkabel 2-pol. 200m
- 1.4.31 Adapter Kabel EC Kaltgerätestecker C14 auf Schutzkontaktkupplung 4stk
- 1.4.32 Adapterkabel PCE Taurus Schutzkontaktstecker auf Power Twist 10m 12stk

1.5 Schutzmaßnahmen

- 1.5.1 Potentialausgleichsschiene 40x10 4stk
- 1.5.2 Potentialausgleichsschiene 80x15 2stk
- 1.5.3 Erdungsbandrohrschelle, für Rohrdurchmesser von 1/2" bis 2 " 5stk
- 1.5.4 Erdungsbandrohrschelle, für Rohrdurchmesser von 2" bis 4 " 8stk
- 1.5.5 Erdungsbandrohrschelle, für Rohrdurchmesser von 4" bis 6 " 6stk

- 1.5.6 Mantelleitung NYM 1x6 mm² auf Kabelbühnen usw. 200m
- 1.5.7 Mantelleitung NYM 1x16 mm² auf Kabelbühnen usw. 300m
- 1.5.8 Erdungs- bzw. Potentialausgleichsleitung Querschnitt: H07V - U 6 mm² 100m
- 1.5.9 Anschlüsse an metallische, großflächige Gitterroste 20stk

1.6 Kabelbühnen, Kanäle und Zubehör

- 1.6.1 Aluminium-Steckrohr, starr Außendurchmesser: 16mm 120m
- 1.6.2 Aluminium-Steckrohr, starr Außendurchmesser: 32mm 80m
- 1.6.3 Kunststoff-Stangenrohr, starr Außendurchmesser: 16mm 120m
- 1.6.4 Kunststoff-Stangenrohr, starr Außendurchmesser: 32mm 42m
- 1.6.5 Kunststoff-Stangenrohr, starr Außendurchmesser: 25mm 33m
- 1.6.6 Leitungsführungskanal Größe: bis 20 x 20 mm 160m
- 1.6.7 Leitungsführungskanal Größe: 110 x 40 mm 20m
- 1.6.8 Leitungsführungskanal Metall Größe: ca. 60 x 40 mm 20m
- 1.6.9 Installationsschiene, verzinkt Profil 28/30 10m
- 1.6.10 BBS-Schelle, Spannbereich 16-22mm 80stk
- 1.6.11 BBS-Schelle, Spannbereich 34-40mm 40stk
- 1.6.12 Kabelklammer zur Deckenmontage aus PVC Kabelaufnahme 16x NYM-J 3x1,5 250stk
- 1.6.13 Sammelhalterungen aus PVC Kabelaufnahme 15x NYM-J 3x1,5/JY(St)Y/Cat 7 250stk
- 1.6.14 Sammelhalterungen aus PVC Kabelaufnahme 30x NYM-J 3x1,5/JY(St)Y/Cat 7 450stk
- 1.6.15 Kabelklammer zur Deckenmontage aus Metall Kabelaufnahme 16x NYM-J 3x1,5 70stk
- 1.6.16 Sammelhalterungen aus Metall Kabelaufnahme 15x NYM-J 3x1,5/JY(St)Y/Cat 7 50stk
- 1.6.17 Sammelhalterungen aus Metall Kabelaufnahme 30x NYM-J 3x1,5/JY(St)Y/Cat 7 115stk
- 1.6.18 Kabelabzweigdosen in AP Ausführung Größe: ca. 80/80 50stk
- 1.6.19 Kabelabzweigdosen in AP Ausführung Größe: ca. 100/100 4stk
- 1.6.20 Kabelrinne Stahl feuerverz., mittelschwer Größe: 300 x 60 mm inkl. Hängestile und Wandausleger bis ca. 500mm 21m
- 1.6.21 Kabelrinne Stahl feuerverz., mittelschwer Größe: 200 x 60 mm 51m
- 1.6.22 90° Bogen Breite: 200 mm 4stk
- 1.6.23 Wand- und Stielausleger Breite: 210 mm 70stk
- 1.6.24 Hängestiel Länge: 300 mm 50stk
- 1.6.25 Weitspannkabelrinne; Größe: 300 x 110 mm 60m
- 1.6.26 90° Bogen Breite: 300 mm 2stk
- 1.6.27 T-Abzweigstück Breite: 300 mm 1stk
- 1.6.28 Stegleiter-mittelschwer Breite: 200 mm 10m

1.7 Geräte und Zubehör

- 1.7.1 Aus - bzw. Wechselschalter UP 10A, 250V 5stk
- 1.7.2 Taster UP 10A, 250V 3stk
- 1.7.3 Jalousietaster UP 1stk
- 1.7.4 Schukosteckdose mit Schutzkontakt, 2pol. 16A, 250V AC 46stk
- 1.7.5 Schukosteckdose (inkl. Klappdeckel) mit Schutzkontakt, 2pol. 16A, 250V AC 8stk
- 1.7.6 Aus - bzw. Wechselschalter AP, 10A, 250V 11stk
- 1.7.7 Serienschalter AP 1stk
- 1.7.8 Schukosteckdose 1-fach mit Schutzkontakt, 2pol. 16A, 250V AC 22stk
- 1.7.9 CEE - Steckvorrichtung, 5pol., 16 A, 400V AC 4stk
- 1.7.10 CEE - Steckvorrichtung, 5pol., 32 A, 400V AC 2stk
- 1.7.11 AP Schukosteckdose Abschließbar 4stk
- 1.7.12 Steckdosenkombination Wandmontage 1stk
- 1.7.13 SCHUKO-Steckdose, SCHLAGFEST 10stk
- 1.7.14 Infrarot-Präsenzmelder AP 20stk
- 1.7.15 Hochfrequenz Präsenzmelder AP 8stk
- 1.7.16 Präsenzmelder für Korridore AP 2stk
- 1.7.17 Präsenzmelder für Wandmontage 1stk
- 1.7.18 Rufkompakt System für Behinderten WC 2 Zugtaster 1stk
- 1.7.19 Kabelabzweigdosen in UP Ausführung Größe: ca. 80/80 20stk
- 1.7.20 Kabelabzweigdosen in AP Ausführung 60stk
- 1.7.21 Halogenfreier Kabelabzweigkasten, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90 6stk

1.8 Allgemeinbeleuchtung

- 1.8.1 Typ AL1: Außenleuchte 6stk
- 1.8.2 Typ AL2: Außendownlight 2stk
- 1.8.3 Typ AL3: Außenwannenleuchte 2stk
- 1.8.4 Typ A: LED Feuchtraumwannenleuchte 24stk
- 1.8.5 Typ A1: LED Feuchtraumwannenleuchte 6stk
- 1.8.6 Typ B: Rundes LED Einbaudownlight 14stk
- 1.8.7 Typ C: Rundes LED Einbaudownlight 57stk
- 1.8.8 Typ D_Lichtband 1122x85x65mm 7stk
- 1.8.9 Typ E: Pendelleuchte-Ringform Foyer 11stk
- 1.8.10 Typ F: LED-Anbaupanel schmal 4stk
- 1.8.11 Typ G: LED-Spiegelleuchte 2stk
- 1.8.12 Typ G: LED-Spiegelleuchte 8stk
- 1.8.13 Typ H: Anbaustrahler 1stk
- 1.8.14 Typ I: Wandanbauleuchte Treppenhaus 2stk
- 1.8.15 DALI-2 Touchdisplay 1stk
- 1.8.16 Stromversorgung DALI-2 1stk
- 1.8.17 DALI-2 Kontrollmodul 3stk
- 1.8.18 DALI-2 Dimmmodul 5stk
- 1.8.19 DALI-2 Kommunikationsschnittstelle 1stk

1.9 Sicherheitsbeleuchtung

- 1.9.1 Zentralbatterieanlage in 19"-Technik 1stk
- 1.9.2 Brandschutzgehäuse als Wandverteiler 1stk
- 1.9.3 Meldetableau im Kunststoffgehäuse 1stk
- 1.9.4 Busgeführte 3-phasige Netzüberwachung 3stk
- 1.9.5 Typ RZL1: Rettungszeichenleuchten 22m 18stk
- 1.9.6 Typ RZL2: Rettungszeichenleuchten 28m 6stk
- 1.9.7 Typ SL1: LED-Sicherheitsleuchte Aufbau 18stk
- 1.9.8 Typ SL2: LED-Sicherheitsleuchte Einbau symmetrisch 21stk
- 1.9.9 Typ SL3: LED-Sicherheitsleuchte 10stk
- 1.9.10 Mehrpreis für Pendelmontage 9stk
- 1.9.11 Typ SL4: LED-Sicherheitsleuchte außen 15stk
- 1.9.12 Typ SL5: LED-Sicherheitsstrahler 10W 2stk
- 1.9.13 Einbau Netzüberwachung in bestehenden Schaltschrank 3stk
- 1.9.14 Stromkreisbezeichnungsschilder 84stk
- 1.9.15 Adressbaustein stromüberwacht 15stk
- 1.9.16 Inbetriebnahme und Kontrolle 1psch
- 1.9.17 Inbetriebnahme und Kontrolle 1psch
- 1.9.18 Inbetriebnahme und Kontrolle 1psch

1.10 Brandmeldeanlage

- 1.10.1 Brandmelderzentrale 1stk
- 1.10.2 Brandschutzgehäuse als Wandverteiler 1stk
- 1.10.3 Internes Bedienfeld 1stk
- 1.10.4 Beschriftungsplatte 1stk
- 1.10.5 Universelle Schnittstellenbaugruppe 1stk
- 1.10.6 Ringleitungsbaugruppe 3stk
- 1.10.7 Externes Anzeigefeld 1stk
- 1.10.8 Externes Bedienfeld 1stk
- 1.10.9 Aufkleber mit Text 1stk
- 1.10.10 Feuerwehr-Informations-/Bediensystem 1stk
- 1.10.11 Feuerwehr Anzeigetableau 1stk
- 1.10.12 Feuerwehr-Bedienfeld 1stk
- 1.10.13 Externes High-End Bedienfeld 1stk
- 1.10.14 Schnellmontage-Wandsäule für das FSD 1stk
- 1.10.15 Schlüsseldepot 1stk
- 1.10.16 Blitzleuchte 6stk
- 1.10.17 Adapter 1stk
- 1.10.18 Netzgerät zur Stromversorgung der Heizungen in Schlüsseldepots 1stk
- 1.10.19 Gehäuse zur Montage von Komponenten mit Hutschielenanschluss. 1stk
- 1.10.20 Freischaltelement 1stk

- 1.10.21 Überspannungsschutz Verteiler K1-K8 1stk
- 1.10.22 Batterie 12V 2stk
- 1.10.23 Melder kennzeichen-Schild 102stk
- 1.10.24 Montageanleitung Melder 1stk
- 1.10.25 Mehrfachsensormelder zur Detektion der Brandkenngrößen Rauch und Wärme 72stk
- 1.10.26 Handfeuermelder rot 9stk
- 1.10.27 Meldersockel Akustischer/ Optischer Signalgeber 68stk
- 1.10.28 Externe Meldereinzelanzeige 20stk
- 1.10.29 Akustischer Signalgeber rot 112dB 9stk
- 1.10.30 Max. Wärmemelder 2stk
- 1.10.31 Ein-/Ausgabebaustein Feuerwehr 6stk
- 1.10.32 Feuerwehr-Laufkarte 30stk
- 1.10.33 Einrichtung und Inbetriebnahme 1stk
- 1.10.34 Auslösungsprüfung je Brandfallsteuerung 3stk
- 1.10.35 Inbetriebnahme BMA 3stk
- 1.10.36 Bereitstellung Techniker für Prüfung 3stk
- 1.10.37 Abnahme durch die Feuerwehr 1stk
- 1.10.38 Einweisung Betreiber 3stk
- 1.10.39 Dokumentation BMA 3stk
- 1.10.40 Übertragungseinrichtung im Gehäusety S3 1stk
- 1.10.41 Abstimmung mit Wach- und Schließgesellschaft oder Sicherheitsdienst 1stk
- 1.10.42 Koppler 5stk
- 1.10.43 Ansaugrauchmelder 1stk
- 1.10.44 Rauchsensor f. Einbau in Ansaugrauchmelder 1stk
- 1.10.45 Ringleitungsmodul 1stk
- 1.10.46 Staub-Filtereinheit groß 1stk
- 1.10.47 3-Wege- Kugelhahn 2stk
- 1.10.48 PVC Rohr, d= 25 mm 12stk
- 1.10.49 PVC 90°-Bogen Ø 25 mm 4stk
- 1.10.50 PVC T-Stück Ø 25 mm 1stk
- 1.10.51 PVC Endkappe Ø 25 mm 2stk
- 1.10.52 Befestigungsschelle Ø 25 mm 130stk
- 1.10.53 Ansaugstellen-Clip zum Ansaugrauchmelder 6stk
- 1.10.54 Reiniger 1stk
- 1.10.55 PVC-Kleber 1stk
- 1.10.56 Koppler 1stk
- 1.10.57 Netzteil zur Energieversorgung des Rauchansaugmelders 1stk
- 1.10.58 Melderbezeichnungsschild 2stk

1.11 Netzwerk-/Telefontechnik

- 1.11.1 Netzwerkverteiler BHT: 800 x 2000 x 1000 mm, 42 HE 1stk
- 1.11.2 Rangierpanel 1stk
- 1.11.3 Fachboden 1stk
- 1.11.4 Patchfeld Spleißkassette LWL 12xSCD 1stk
- 1.11.5 19" Patchfeld Cat.6A 24x8(8) 2stk
- 1.11.6 Universal-Datenanschlussdose 2xRJ45, AP 18stk
- 1.11.7 Universal-Datenanschlussdose 2xRJ45, UP 4stk
- 1.11.8 Messung einer Twisted Pair- 44stk

1.12 Medientechnik Lichttechnik

- 1.12.1 Rack 12HE 1stk
- 1.12.2 Lichtmischpult 256 DMX Kanäle 1stk
- 1.12.3 Digitales Lichtmischpult 1stk
- 1.12.4 Switch für Digitales Lichtmischpult 1stk
- 1.12.5 DMX Splitter 4 MK3 19" 1stk
- 1.12.6 Rack Power Supply 19" 1stk
- 1.12.7 ausziehbare 1 HE - Ablage 1stk
- 1.12.8 DJ Switch 1stk
- 1.12.9 Rack Befestigungssatz 1psch
- 1.12.10 DALI-zu-DMX oder DMX-zu-DALI-Konverter 2stk
- 1.12.11 Typ : LED Bühnenfluter RGBW LEDs 4stk
- 1.12.12 Typ J LED-Profilescheinwerfer 100 W RGBW COB LED 4stk

- 1.12.13 Typ K: LED Theaterscheinwerfer 40W 3000K 3stk
- 1.12.14 Typ M: LED Bar 7stk
- 1.12.15 Inbetriebnahme Lichttechnik 1psch
- 1.12.16 Dokumentation Lichttechnik 1psch
- 1.12.17 Einweisung und Übergabe Lichttechnik Tontechnik 1psch
- 1.12.18 Passiver Hybrid-Linienstrahler, 2-Wege, 720W, 12x 4"/1" 2stk
- 1.12.19 Monitorlautsprecher 60W 2stk
- 1.12.20 kompakte 4-Kanal Digitalendstufe mit 4 x 4 Routing Matrix 1HE 19" 1stk
- 1.12.21 Funkmikrofonset mit 2 Handsendern 1stk
- 1.12.22 CD- und MP3-Spieler mit Bluetooth-Empfänger, USB Schnittstelle und SD-Card-Slot 1stk
- 1.12.23 12-Kanal Mischpult 1stk
- 1.12.24 68-Kanal Digitalmischpult mit 16 Fadern 1stk
- 1.12.25 Si Dante Karte 1stk
- 1.12.26 Analog Output Adapter 2 Kanal 1stk
- 1.12.27 5 Port PoE Switch 1stk
- 1.12.28 Wandgehäuse 6HE 1stk
- 1.12.29 interne Verkabelung des Wandgehäuses inkl. Stromverteiler 19" 1 HE und Blindblenden 1psch
- 1.12.30 Inbetriebnahme Tontechnik 1psch
- 1.12.31 Dokumentation Tontechnik 1psch
- 1.12.32 Einweisung und Übergabe Tontechnik 1psch
- 1.12.33 Typ B: Wandanbaulautsprecher 4stk
- 1.12.34 Typ A: Deckeneinbaulautsprecher 5stk

1.13 Anschlussarbeiten

- 1.13.1 Anschließen von Kabel und Leitungen 3x1,5 - 7x1,5 qmm 10stk
- 1.13.2 Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 3x2,5 - 7x2,5 qmm 10stk
- 1.13.3 Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 10x2x0,8mm 20stk
- 1.13.4 Anschluss der bauseits montierten Feststellanlagen der T30-RD-Türen 6stk
- 1.13.5 Anschließen von bauseitigem Lüftungsgerät 6stk
- 1.13.6 Anschließen von Wärmepumpeninnen und Außengeräte 4stk

1.14 Brandschutzmaßnahmen

- 1.14.1 Brandschutzabschottung an Einzelkabeln (Mauerwerk) 10stk
- 1.14.2 Brandschutzabschottung an Einzelkabeln (Beton) 7stk
- 1.14.3 Brandschutzabschottung eckig S30 Wand (Mauerwerk) 30stk
- 1.14.4 Brandschutzabschottung eckig S90 Wand (Mauerwerk) 6stk
- 1.14.5 Brandschutzabschottung rund S90 Decke (Stahlbeton) 12stk
- 1.14.6 Brandschutzkanal I90/E30; 120x95 12m
- 1.14.7 Wandanschlusskragen 120x95 6stk
- 1.14.8 Bezeichnungsschilder 6stk

1.15 Blitzschutz-/Erdungsanlage

- 1.15.1 Gebäudeauffang- und Verbindungsleitung 40m
- 1.15.2 Gebäude-Ableitung 50m
- 1.15.3 Erdführung von Trennstelle 5stk
- 1.15.4 Fangstange Länge 3m 5stk
- 1.15.4 Nummerschild 5stk
- 1.15.6 Trennstück 5stk
- 1.15.7 Trennstück Unterflur 6stk
- 1.15.8 Blechanschlüsse an verschiedenen Dachaufbauten 6stk
- 1.15.9 Anschluss- bzw. Überbrückungskabel 6stk
- 1.15.10 Bandstahl 30 x 3,5 mm V4A als Fundamenterder 100m
- 1.15.11 Isolierung von Verbindungen in der Erde 4stk
- 1.15.12 Pauschale für: Messungen und Prüfung der Blitzschutz- und Erdungsanlage 1psch

1.16 Baustellenversorgung

- 1.16.1 Baustromverteiler 2stk
- 1.16.2 Leihgebühren und Unterhaltskosten je Monat 36MON
- 1.16.3 Gummischlauchleitung 5 x 25 qmm HO 7 RN-F-E 200m
- 1.16.4 Umsetzen des Baustromverteilers 2stk

- 1.16.5 LED Strahler min. 100W; ca. 11000lm als Baubeleuchtung inkl ca 25m Kabel 3x2,5 Abzweigdose und Klemmarbeiten 20stk
 1.16.6 Einspreisung Baubeleuchtung 1stk

1.17 Besondere Bauleistunge

- 1.17.1 Einrichten und Räumen der Baustelle 1psch
 1.17.2 Einrichten und Räumen der Baustelle 1psch
 1.17.3 Einrichten und Räumen der Baustelle 1psch
 1.17.4 Einweisung und Übergabe 3stk
 1.17.5 Beschriftung aller Anlagenteile 1psch
 1.17.6 Beschriftung aller Anlagenteile 1psch
 1.17.7 Beschriftung aller Anlagenteile 1psch
 1.17.8 Montagegerüst 1psch
 1.17.9 OWA Decken öffnen und Schließen 40stk
 1.17.10 Bohrungen, Durchmesser 16 mm in Mauerwerk, Tiefe bis 30 cm. 10stk
 1.17.11 Bohrungen, Durchmesser 16 mm in Beton, Tiefe bis 30cm, 10stk
 1.17.12 Bohrungen, Durchmesser 29 mm in Mauerwerk, Tiefe bis 30cm 20stk
 1.17.13 Bohrungen, Durchmesser 29 mm in Beton, Tiefe bis 20 cm 20stk
 1.17.14 Kernbohrungen, bis d = 50mm 10stk
 1.17.15 Kernbohrungen, d = > 60 mm bis 110 mm 16stk
 1.17.16 Rohrdurchführung in Wand mit DPS* 1stk
 1.17.17 Sachverständigenprüfung für E-Technik Stromversorgung und die Sicherheitsbeleuchtung sowie BMA 3stk
 1.17.18 Sachverständigenprüfung der Brandmeldeanlage 3stk

1.18 Dokumentation und Revisionsunterlagen

- 1.18.1 Dokumentation und Revisionsunterlagen 3stk

1.19 Stundenlohnarbeiten

- 1.19.1 Obermonteur 15h
 1.19.2 Fachmonteur 15h
 1.19.3 Helfer 15h

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

- ☒ nein
☐ ja, Angebote sind möglich
☐ nur für ein Los
☐ für ein oder mehrere Lose
☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

- ☒ Beginn der Ausführung: siehe Bauzeitenplan
☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: siehe Bauzeitenplan
☒ weitere Fristen siehe Bauzeitenplan

j) Nebenangebote

- ☒ zugelassen
☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
☐ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

- ☐ zugelassen
☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

- ☒ elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E51434866>
☐ nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

- ☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung
☐ andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- ☒ nachgefordert
☐ teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:
☐ nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 26.06.2026 um 11:30 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 24.07.2026

p) Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E51434866>

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

- ☒ siehe Vergabeunterlagen
☐ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

s) Eröffnungstermin am 26.06.2026 um 11:30 Uhr

Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

Bei elektronischer Vergabe sind nach VOB/A §14 Absatz 1 mindestens 2 Vertreter des Auftraggebers
beim öffnen der Angebote anwesend.
Verhandlungsleiter
Schriftführer

t) geforderte Sicherheiten

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften**w) Beurteilung der Eignung**

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Postanschrift: Stiftsstraße 9

Ort: Mainz

Postleitzahl: 55116

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer.rlp@mwwlw.rlp.de

Telefon: +49 6131-16-2234

Fax: +49 6131-16-2113

Internet-Adresse: www.mwwlw.rlp.de