a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	**Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach**		
Straße	**Rummelstr. 15-19**		
PLZ, Ort	**67685 Weilerbach**		
Telefon	**0 63 74/92 22 82**	Fax	
E-Mail	**kai.germann@vg-weilerbach.de**	Internet	**www.vg-weilerbach.de**

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer **H02.13/2026**

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ elektronisch
  - ☒ in Textform
  - ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
  - ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- ☐ schriftlich

d) Art des Auftrags

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Schulstraße 6, 67685 Weilerbach

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Die Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach schreibt im Namen und Rechnung der Ortsgemeinde Weilerbach auf Grundlage der VOB/A die Putz- und Stuckarbeitenfür den Umbau und die Sanierung des Bürgerhauses in Weilerbach öffentlich aus.
Im westlichen fallen folgende Leistungen an:
01.01 BA 1 - Halle, Umkleiden und Anbau

01.01.0010 Untergrund prüfen auf Schad-Hohlstellen abklopfen Außenwand 650m²
01.01.0020 Putz Leibung B 30 cm abbrechen nicht schadstoffbelastet D 2,5 cm 13kN/ 115m
01.01.0030 Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 0,5 cm 13kN/m3 v.H 200m²
01.01.0040 Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 1,5 cm 13kN/m3 v.H 30m²
01.01.0050 Untergrund reinigen Mauerwerk Gipsreste D 0,4-0,5cm Fräsen auf Baustel 100m²
01.01.0060 Abfall nicht gefährlich AVV170802 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran 3t
01.01.0070 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen 300m²
01.01.0080 Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,4mm herstellen beseitigen 150m²
01.01.0090 Putz verfestigen Wand Kieselsäureester 250m²
01.01.0100 Haftbrücke mineral. Außenwand Beton 210m²
01.01.0110 Schlitz/Fehlstelle füllen Außenwand Kalkzement-Normalputzm. B 3 cm T 3 50m
01.01.0120 Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm 150m
01.01.0130 An-Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D 15mm 150m
01.01.0140 Bewegungsfugenprofil 20m
01.01.0150 Bewegungsfugenprofil, Innenecke 5m
01.01.0160 Innenputz einlagig Außenwand Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 abgezog 150m²
01.01.0170 Innenputz einlagig Leibung B 30 cm Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 a 60m
01.01.0180 Innenputz einlagig Außenwand Kalkzement-Normalputzm. CSII D 15mm Q2 ge 440m²
01.01.0190 Innenputz einlagig Leibung B 30 cm Kalkzement-Normalputzm. CSII D 15mm 65m
01.01.0200 Unebenheit Wand Kalkzement-Normalputzm. D 5-10mm 325m²
01.01.0210 Putzbewehrung Gittergewebe alkalibest. Außenwand 325m²
01.01.0220 Diagonalbewehrung Gittergewebe alkalibest. Ecke von Öffnung 24stk

01.01.0230 Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 425m²
01.01.0240 Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1 5,00m²
01.01.0250 Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1 7,5m²
01.01.0260 Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1 12,5m²
01.01.0270 Putzband innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B 15-20cm 170m
01.01.0280 Zu-Überputzen Schlitze innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B 6m
01.01.0290 Zu-Überputzen Schlitze innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B 6m

Summe 01.01 BA 1 - Halle, Umkleiden und Anbau

01.02 Bauabschnitt 2 - Bürgerbereich
01.02.0010 Untergrund prüfen auf Schad-Hohlstellen abklopfen Außenwand 500m²
01.02.0020 Putz Leibung B 30 cm abbrechen nicht schadstoffbelastet D 2,5 cm 13kN/ 60m
01.02.0030 Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 0,5 cm 13kN/m3 v.H 200m
01.02.0040 Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 1,5 cm 13kN/m3 v.H 25m²
01.02.0050 Untergrund reinigen Mauerwerk Gipsreste D 0,4-0,5cm Fräsen auf Baustel 200m²
01.02.0060 Abfall nicht gefährlich AVV170802 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran 3t
01.02.0070 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen 150m²
01.02.0080 Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,4mm herstellen beseitigen 70m²
01.02.0090 Putz verfestigen Wand Kieselsäureester 600m²
01.02.0100 Haftbrücke mineral. Außenwand Beton 30m²
01.02.0110 Schlitz/Fehlstelle füllen Außenwand Kalkzement-Normalputzm. B 3 cm T 3 50m
01.02.0120 Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm 100m
01.02.0130 An-Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D 15mm 60m
01.02.0140 Innenputz einlagig Außenwand Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 abgezog 30m²
01.02.0150 Innenputz einlagig Leibung B 30 cm Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 a 60m
01.02.0160 Innenputz einlagig Außenwand Kalkzement-Normalputzm. CSII D 6mm Q2 gef 200m²
01.02.0170 Unebenheit Wand Kalkzement-Normalputzm. D 5-10mm 300m²
01.02.0180 Putzbewehrung Gittergewebe alkalibest. Außenwand 300m²
01.02.0190 Diagonalbewehrung Gittergewebe alkalibest. Ecke von Öffnung 14stk
01.02.0200 Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 200m²
01.02.0210 Putzband innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B 15-20cm 50m

Summe 01.02 Bauabschnitt 2 - Bürgerbereich
01.03 Stundenlohnarbeiten
01.03.0010 Arbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge 24h

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

☒ nein
☐ ja, Angebote sind möglich
- ☐ nur für ein Los
- ☐ für ein oder mehrere Lose
- ☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

☒ Beginn der Ausführung: siehe Bauzeitenplan

☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: siehe Bauzeitenplan
☐ weitere Fristen

j) Nebenangebote

☒ zugelassen
☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
☐ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

☐ zugelassen
☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden
☒ elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://www.subreport.de/E31624146
☐ nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung
☐ andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden
☒ nachgefordert
☐ teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist **am** **24.11.2026** **um** **10:00** **Uhr**

Ablauf der Bindefrist **am** **23.12.2026**

p) Adresse für elektronische Angebote https://www.subreport.de/E31624146

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

☒ siehe Vergabeunterlagen
☐ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

s) Eröffnungstermin **am** **24.11.2026** **um** **10:00** **Uhr**

Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

t) geforderte Sicherheiten

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Postanschrift: Stiftsstraße 9
Ort: Mainz
Postleitzahl: 55116
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Telefon: +49 6131-16-2234
Fax: +49 6131-16-2113
Internet-Adresse: www.mwvlw.rlp.de