

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	<u>Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach</u>		
Straße	<u>Rummelstr. 15-19</u>		
PLZ, Ort	<u>67685 Weilerbach</u>		
Telefon	<u>+49 63 74/92 22 82</u>	Fax	
E-Mail	<u>kai.germann@vg-weilerbach.de</u>	Internet	<u>www.vg-weilerbach.de</u>

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer H05_01_2026

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ elektronisch
- ☒ in Textform
- ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- ☐ schriftlich

d) Art des Auftrags

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

67685 Weilerbach

Die Ausführung erfolgt in den Grundschulen Mackenbach, Rodenbach und Weilerbach

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Die Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach schreibt im Namen und Rechnung der Verbandsgemeinde Weilerbach auf Grundlage der VOB/A das Los 1 Fundamentarbeiten, Los 2 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten sowie Los 3 PV Anlagen für die Errichtung von Fahrradunterstellmöglichkeiten in den Grundschulen der Verbandsgemeinde öffentlich aus.

Im westlichen fallen folgende Leistungen an

Los 1 Fundamentarbeiten Submissionstermin 20.11.2026 10:00 Uhr

01 Grundschule Mackenbach

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.1 Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen 40m

01.01.2 Bauzaun Überstand 8Wo

01.02 Tiefbauarbeiten

01.02.1 Beton Einzelfundament 8stk

01.02.2 Zulage Lehrrohr 1m

01.02.3 Zulage Erdungsband 3m

01.02.4 Kabelgraben mit Lehrrohr 10m

01.02.5 Zulage Aufbruch Asphaltsschicht 6m²

01.02.6 Rechteckpflaster 10x20cm 6m²

02 Grundschule Rodenbach

02.01 Baustelleneinrichtung

02.01.1 Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen 40m

02.01.2 Bauzaun Überstand 8Wo

02.02 Tiefbauarbeiten

- 02.02.1 Beton Einzelfundament 6stk
- 02.02.2 Zulage Lehrrohr 1m
- 02.02.3 Zulage Erdungsband 3m
- 02.02.4 Kabelgraben mit Lehrrohr 15m
- 02.02.5 Zulage Aufbruch Betonpflaster
- 02.02.6 Rechteckpflaster 10x20cm 6m²

03 Grundschule Weilerbach

03.01 Baustelleneinrichtung

- 03.01.1 Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen 40m
- 03.01.2 Bauzaun Überstand 8Wo

03.02 Tiefbauarbeiten

- 03.02.1 Beton Einzelfundament 8stk
- 03.02.2 Zulage Lehrrohr 1m
- 03.02.3 Zulage Erdungsband 3m
- 03.02.4 Kabelgraben mit Lehrrohr 11m
- 03.02.5 Zulage Aufbruch Betonpflaster 6m²
- 03.02.6 Rechteckpflaster 10x20cm 6m²

Los 2 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 20.11.2026 10:30 Uhr

01 Mackenbach

01.01 Baustelleneinrichtung

- 01.01.1 Gerüst 1psch
- 01.01.2 Überstand Gerüst 4Wo

01.02 Zimmerer / Dachdeckerarbeiten

- 01.02.1 BSH liefern Fichte/Tanne GL24h Sichtqualität Fachwerkkonstruktion 7m³
- 01.02.2 Abbinden Aufstellen/Verlegen BSH Fichte/Tanne B 10cm H 26cm Dachkonstruktion 450m
- 01.02.3 Zulage Sparrenköpfe 42stk
- 01.02.4 Pfostenfuß 16stk
- 01.02.5 Koppelpfette 105m
- 01.02.6 Kleineisenpauschale 1psch
- 01.02.7 Dreischichtplatten 110m²
- 01.02.8 Stülpschalung Lärche 100m²
- 01.02.9 Holzschutz 50m²

01.03 Dachdecker-, Klempnerarbeiten

- 01.03.1 Dach Stahl-PU-Sandwichel. D 40mm Außenschale trapezprofilert D außen 0,7mm Innenschale eben D innen 0,5mm C1 85m²
- 01.03.2 Kanteile 50m
- 01.03.3 Hängedachrinne Titanzink D 0,7mm Gr.333 halbrund Rinnenhalter 15m
- 01.03.4 Rinnenablaufstutzen gerade Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 333mm Gr.100 Aufdachrinne 2stk
- 01.03.5 Rinnenendstück Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 333mm Aufdachrinne 2stk
- 01.03.6 Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.100 Titanzink D 0,7mm 5m
- 01.03.7 Rohrbogen Titanzink D 0,7mm Gr.100 72Grad 4stk
- 01.03.8 Standrohrkappe Titanzink 2stk
- 01.03.9 Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.100 L 1m 2stk

02 Grundschule Rodenbach

02.01 Baustelleneinrichtung

- 02.01.1 Gerüst 1psch
- 02.01.2 Überstand Gerüst 4Wo

02.02 Zimmerer / Dachdeckerarbeiten

- 02.02.1 BSH liefern Fichte/Tanne GL24h Sichtqualität Fachwerkkonstruktion 3,5m³
- 02.02.2 Abbinden Aufstellen/Verlegen BSH Fichte/Tanne B 10cm H 26cm Dachkonstruktion 200m
- 02.02.3 Zulage Sparrenköpfe 30stk

02.02.4 Pfostenfuß 6stk
 02.02.5 Koppelpfette 110m
 02.02.6 Kleineisenpauschale 1psch
 02.02.7 Holzschutz 50m²

02.03 Dachdecker-, Klempnerarbeiten

02.03.1 Dach Stahl-PU-Sandwichel. D 40mm Außenschale trapezprofilert D außen 0,7mm Innenschale eben D innen 0,5mm C1 70m²
 02.03.2 First äußeres inneres Firstprofil Außenzuschnitt-B 200mm Innenzuschnitt-B 150mm außen 2xgekantet innen 2xgekantet Stahl-PUR/PIR-Sandwichel. C1 11m
 02.03.3 Kanteile 32m
 02.03.4 Hängedachrinne Titanzink D 0,7mm Gr.333 halbrund Rinnenhalter 22m
 02.03.5 Rinnenablaufstutzen gerade Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 333mm Gr.100 Aufdachrinne 2stk
 02.03.6 Rinnenendstück Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 333mm Aufdachrinne 4stk
 02.03.7 Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.100 Titanzink D 0,7mm 6m
 02.03.8 Rohrbogen Titanzink D 0,7mm Gr.100 72Grad 4stk
 02.03.9 Standrohrkappe Titanzink 2stk
 02.03.10 Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.100 L 1m 2stk

03 Grundschule Weilerbach

03.01 Baustelleneinrichtung

03.01.1 Gerüst 1psch
 03.01.2 Überstand Gerüst 4Wo

03.02 Zimmerer / Dachdeckerarbeiten

03.02.1 BSH liefern Fichte/Tanne GL24h Sichtqualität Fachwerkkonstruktion 7m³
 03.02.2 Abbinden Aufstellen/Verlegen BSH Fichte/Tanne B 10cm H 26cm Dachkonstruktion 450m
 03.02.3 Zulage Sparrenköpfe 42stk
 03.02.4 Pfostenfuß 16stk
 03.02.5 Koppelpfette 105m
 03.02.6 Kleineisenpauschale 1psch
 03.02.7 Dreischichtplatten 110m²
 03.02.8 Stülpschalung Lärche 100m²
 03.02.9 Holzschutz 50m²

03.03 Dachdecker-, Klempnerarbeiten

03.03.1 Dach Stahl-PU-Sandwichel. D 40mm Außenschale trapezprofilert D außen 0,7mm Innenschale eben D innen 0,5mm C1 85m²
 03.03.2 Kanteile 50m
 03.03.3 Hängedachrinne Titanzink D 0,7mm Gr.333 halbrund Rinnenhalter 15m
 03.03.4 Rinnenablaufstutzen gerade Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 333mm Gr.100 Aufdachrinne 2stk
 03.03.5 Rinnenendstück Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 333mm Aufdachrinne 2stk
 03.03.6 Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.100 Titanzink D 0,7mm 5m
 03.03.7 Rohrbogen Titanzink D 0,7mm Gr.100 72Grad 4stk
 03.03.8 Standrohrkappe Titanzink 2stk
 03.03.9 Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.100 L 1m 2stk

Los 3 PV-Anlagen 20.11.2026 11:00 Uhr

01 Grundschule Mackenbach

01.1 PV - Anlage 12KW
 01.2 Energiespeichersystem 10 KW
 01.3 Anschluss an das Niederspannungsnetz 1psch
 01.4 Wechselrichter 1psch
 01.5 Erzeugungszähler 1stk
 01.6 Feuerwehrtrennschalter 1stk
 01.7 Zulage Sondervorkabelung in Gebäude 1psch
 01.8 Stundenlohnarbeiten 20h
 01.9 Dokumentation der Anlage 1psch

02 Grundschule Rodenbach

02.1 PV - Anlage 10KWp
 02.2 Energiespeichersystem 10KW
 02.3 Anschluss an das Niederspannungsnetz 1psch
 02.4 Wechselrichter 1psch
 02.5 Erzeugungszähler 1stk
 02.6 Feuerwehrtrennschalter 1stk
 02.7 Stundenlohnarbeiten 10h
 02.8 Dokumentation der Anlage 1psch

03 Grundschule Weilerbach

03.1 PV - Anlage 12KWp
 03.2 Energiespeichersystem 10KW
 03.3 Anschluss an das Niederspannungsnetz 1psch
 03.4 Wechselrichter 1psch
 03.5 Erzeugungszähler 1stk
 03.6 Feuerwehrtrennschalter 1stk
 03.7 Stundenlohnarbeiten 10h
 03.8 Dokumentation der Anlage 1psch

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

- ☐ nein
- ☒ ja, Angebote sind möglich
- ☐ nur für ein Los
- ☒ für ein oder mehrere Lose
- ☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

- ☒ Beginn der Ausführung: KW 3 / 2027
- ☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: KW 22 / 2027
- ☐ weitere Fristen _____

j) Nebenangebote

- ☒ zugelassen
- ☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
- ☐ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

- ☐ zugelassen
- ☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

- ☒ elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E56869856>
- ☐ nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

- ☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
- ☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung
- ☐ andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- ☒ nachgefordert
☐ teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 20.11.2026 um 10:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 18.12.2026

p) Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E56869856>

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

- ☒ siehe Vergabeunterlagen
☐ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

s) Eröffnungstermin am 20.11.2026 um 10:00 Uhr

Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

Bei elektronischer Vergabe sind nach VOB/A §14 Absatz 1 mindestens 2 Vertreter des Auftraggebers beim öffnen der Angebote anwesend.

Verhandlungsleiter

Schriftführer

t) geforderte Sicherheiten

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich
[siehe Vergabeunterlagen](#)

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

[Vergabekammer Rheinland-Pfalz](#) [Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau](#)

[Postanschrift: Stiftsstraße 9](#)

[Ort: Mainz](#)

[Postleitzahl: 55116](#)

[Land: Deutschland](#)

[E-Mail: \[vergabekammer.rlp@mwwlw.rlp.de\]\(mailto:vergabekammer.rlp@mwwlw.rlp.de\)](#)

[Telefon: +49 6131-16-2234](#)

[Fax: +49 6131-16-2113](#)

[Internet-Adresse: \[www.mwwlw.rlp.de\]\(http://www.mwwlw.rlp.de\)](#)